

## SISTEMA INTEGRADO - ADUTORA EIXÃO - OCARA - IBARETAMA (PROJETO MALHA D'ÁGUA)

### DADOS GERAIS



Código	CE-NE-SAA-043
Sedes atendidas	Ibaretama e Ocara
População abrangida (2035)	19.687 habitantes
Sistema	Adutora Eixão-Ocara-Ibaretama
Manancial - Fonte Hídrica	Eixão das águas - Trecho I
Bacia Hidrográfica	Metropolitana

### Descrição

A adutora Eixão - Ocara - Ibaretama irá beneficiar dois municípios que atualmente são abastecidos por sistemas isolados, ambos com captações superficiais, e tratamento do tipo convencional (em Ocara) ou filtração (em Ibaretama).

O novo sistema conta com captação no trecho 4 do Eixão das Águas, contando no seu trecho inicial com uma estação elevatória de água bruta com capacidade de 58 l/s, uma ETA e uma estação elevatória de água tratada de mesma capacidade. A água é encaminhada para a ETA e em seguida para uma estação elevatória de água tratada, de onde é direcionada para dois trechos de adutora com 72,4 km de extensão total, desnível de 94,6 m, diâmetro variando entre 350 e 250 mm e contando com mais duas estações elevatórias.

A implantação desse sistema está relacionada com a Duplicação do Eixão das Águas.


Intervenção possui relação com o PISF.

Finalidades Atendidas	Abastecimento urbano
-----------------------	----------------------

### ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Projeto Básico a iniciar
Prazo previsto conclusão de obras	2026
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 9,32 milhões
Fonte de recursos financeiros	Governo do Ceará
Executores e Intervenientes	Governo do Ceará

### FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO



### DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL

Estudos/ Projetos/ Data	Relatório Final de Planejamento Inicial do Projeto Malha D'água (2017)
Órgão Contratante	Secretaria de Recursos Hídricos do Ceará (SRH)
Link - Croquis Sistemas Existentes	<a href="#">Sistema Existente</a>
Link - Croqui Sistema Proposto	<a href="#">Sistema Proposto</a>