RELATÓRIO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICIPAL

Parambu

CE


ATLAS ESGOTOS Despoluição de Bacias Hidrográficas


2017











Sistema de esgotamento sanitário atual (2013)								
Parcela dos esgotos	Índice de atendimento	Vazão (L/s)	Carga Gerada (Kg DBO/dia)	Carga Lançada (Kg DBO/dia)				
Sem coleta e sem tratamento	47,8%	5,5	366	366				
Soluções individuais	14,8%	1,7	113	45,2				
Com coleta e sem tratamento	37,4%	4,3	286,5	286,5				
Com coleta e com tratamento	0,0%	0,0	0,0	0,0				
		11,6	765,5	697,6				

Alternativas técnicas e investimentos estimados (2035)									
	Carga orgânica (Kg DBO/dia)		Índice de	Remoção de DBO	Requerimentos				
	Afluente	Lançada	atendimento (Análise preliminar)		adicionais				
Soluções individuais	91,9	36,8	10,0%	Corpo receptor intermitente ou	Atenção para Fósforo	Sim			
Estações de tratamento	826,9	165,4	90,0%	efêmero (Requer alta remoção de patógenos)	Atenção para Nitrogênio	Sim			
Investimentos Estimados									
Coleta	R\$ 12.169.572,41 Estação de tratamento		R\$ 2.951.158,59	Total R\$ 1	5.120.730,99				

Listagem das estações de tratamento existentes e planejadas/estudadas

Estações de tratamento existentes (2013)

ETE não identificada

Estações de tratamento planejadas (2035) - Preliminar

ETE PARAMBU (solução estudada na modelagem)

ANEXO 1: Informações sobre as estações de tratamento existentes, planejadas e avaliadas - Análise preliminar

Parambu

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ANALISADA (2035) - PRELIMINAR									
Características da ETE									
Nome ETE PARAMBU (solução estudada na modelagem)	População atendida	15.313							
Processo de referência Lagoa Anaeróbia + Facultativa + Maturação									
Eficiência adotada 80,0% Sistema int	regrado NÃO								
Características do efluente									
Vazão afluente (L/s) 31,9 Carga afluente (Kg DBO/dia) 826,9 Carga lançada (Kg DBO/dia)									
Características do corpo receptor									
Nome Não disponível na base hidrográfica utilizada									
Vazão de referência (L/s) 1,9 Classe de enquadrame	Classe de enquadramento adotada								